

喀喇沁旗产业园区道路工程及水毁工程施工招标

《招标文件》补遗书

第 1 号

致各投标人：

根据《招标文件》（招标编号：G1504000001000220）的规定，招标人现发出第 1 号补遗书对《招标文件》做下列补遗：

对本项目工程量清单做如下修改：

一、工程量清单说明的修改

(1) 工程量清单说明中 3.4 条，由 300 章（美林镇头把火村水毁抢通工程） 311-4 活动砖路面 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以立方米（m³）计量与支付。**改为：** 300 章（美林镇头把火村水毁抢通工程） 311-4 活动砖路面 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以平方米（m²）计量与支付。

(2) 工程量清单说明中 3.5 条，由 300 章 306-7 天然砂砾基层 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以立方米（m³）计量与支付。**改为：** 300 章 306-7 天然砂砾基层 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以平方米（m²）计量与支付

(3) 工程量清单说明中 3.6 条，由 300 章 （南台子乡卡拉街村日光温室扶贫产业园区路面工程） 311-5 天然砂砾磨耗层 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以立方米（m³）计量与支付。**改为：** 300 章 （南台子乡卡拉街村日光温室扶贫产业园区路面工程） 311-5 天然砂砾磨耗层 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以平方米（m²）计量与支付。

(4) 工程量清单说明中 3.7 条，由 400 章 419-3 钢筋混凝土圆管涵 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以米（m）计量与支付。**改为：** 400 章 （美林镇头把火村水毁抢通工程） 419-3 钢筋混凝土圆管涵(孔数-孔径) 子目内工程按图纸要求施工，经监理人验收合格后以米（m）计量与支付。

二、5.1 工程量清单表的修改

子目号	子目名称	单位	原工程量	修改后工程量
美林镇头把火村水毁抢通工程				
204-1	路基填筑（包括填前压实）			
-e	借土填方	m ³	1797.41	2085.00
南台子乡卡拉街村日光温室扶贫产业园区路面工程				
204-1	路基填筑（包括填前压实）			
-e	借土填方	m ³	21010.35	24372.00

原子目号	原子目名称	修改后 子目号	修改后子目名称
美林镇头把火村水毁抢通工程			
419-3	钢筋混凝土圆管涵	419-3	钢筋混凝土圆管涵 (孔数-孔径)
-a	φ1.0m	-a	4-1.0m
南台子乡卡拉街村日光温室扶贫产业园区 路面工程			
419-3	钢筋混凝土圆管涵	419-2	双孔钢筋混凝土圆管涵 (孔数-孔径)
-a	φ1.0m	-a	2-1.0m

三、本项目对招标图纸进行了修改，修改后图纸，请各投标人到招标代理公司网站重新下载。

注：修改后的电子版固化工程量清单及图纸请各投标人重新到本项目招标代理公司网站(<http://www.huatong.nm.cn>)下载。

本补遗书是招标文件的组成部分，凡招标文件与本补遗书不一致之处以本补遗书为准。

招 标 人：喀 喇 沁 旗 交 通 运 输 局 乡 镇 公 路 管 理 所

招 标 代 理：内 蒙 古 华 通 招 标 代 理 有 限 公 司

二〇一七年十一月二十四日

